



JUGENDZENTRUM PUCHHEIM „STAMPS“

Entkernung und Umbau eines Postgebäudes

PROJEKTDATEN

STANDORT:

Adenauerstraße 2
82178 Puchheim

BAUZEIT:

2013-2015

BAUHERR:

Stadt Puchheim

PLANUNG:

Statik: IB Gröninger+Koch
Elektro: IB Groben
HLS: IB Kinast GmbH
Akkustik: Müller BBM

BAUKOSTEN:

2,6Mio €

LEISTUNGSPHASEN:

Objektplanung 1-8
Energiekonzept
Brandschutznachweis



Das ehemalige Postgebäude im Zentrum Puchheims wurde zum Jugendzentrum mit zweigeschossigem Café, Disko, Werkstatt, Fitnessraum und Verwaltung umgebaut. Alle Räume sind barrierefrei zugänglich. Die charakteristischen Architekturelemente des Stahlbetonskelettbau im Erdgeschoss, wie die Stahlbeton-Rasterdecken und das Tragwerk aus Sichtbeton blieben erhalten. Das "aufgesetzte" Obergeschoss erhält eine Fassade aus Faserzementplatten und setzt sich somit von der sichtbaren Tragstruktur optisch ab. Der Endenergieverbrauch wurde um etwa 32% zum unsanierten Bestand reduziert. Das sanierte Gebäude erreicht den Energieeffizienzstandard 85 (= Neubaustandard nach EnEV 2009 – 15%).