



PROJEKTDATEN

STANDORT:
Fährweg 3+5
83064 Raubling

BAUZEIT:
04/2014 – 12/2014

BAUHERR:
Gemeinde Raubling
Wohnungsverwaltung

PLANUNG:
Statik: m-statik
Bauphysik: m2 architekten
Lüftung: Lüftungsfuchs

BAUKOSTEN:
625.000,- €

LEISTUNGSPHASEN:
Objektplanung 1-9
Fördermittelmanagement
Energiekonzept

Sanierung Mehrfamilienhaus Fährweg Raubling

Fassadensanierung Wohngebäude



Das Mehrfamilienhaus mit 16 Wohneinheiten wurde 1971 errichtet und wies einen hohen Instandhaltungsrückstand auf. Im Zuge der ohnehin erforderlichen Instandsetzungsmaßnahmen (Fenster, Brandschutzmängel, etc.) wurde das Gebäude grundlegend saniert. Durch den Einbau neuer Fenster, dem Einbau eines mineralischen Wärmedämmverbundsystems und den Einbau dezentraler Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung erfüllt das Gebäude die Anforderungen eines Energieeffizienzhauses „Kfw-100“.